



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



URZĄD MIASTA TORUNIA
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Wały Gen. Sikorskiego 10
87-100 TORUŃ

Toruń, dnia 31.01.2019 r.

WliR.271.224.4.2019.MK

.....
.....
.....

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR”

Urząd Miasta Torunia Wydział Inwestycji i Remontów, nawiązując do złożonego przez Oferenta zapytania w sprawie przetargu nieograniczonego wyjaśnia:

Pytanie:

W dokumentacji przetargowej Zamawiający odniósł się do wymaganych grubości powłok ocynkowania elementów stalowych w urządzeniach zabawowych (8-25 μm).

W związku z powyższym:

Czy Zamawiający dopuszcza lepsze rozwiązanie w postaci ocynkowania elementów stalowych metodą kąpielową przy późniejszym malowaniu proszkowym (grubość powłoki 60-80 μm) ze względu na odporność powłoki na warunki atmosferyczne oraz dewastacje?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie grubszych niż 25 μm powłok galwanicznych jednak będą one traktowane przy ocenie ofert przetargowych jak powłoki o grubości 25 μm .

Pytanie:

Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie poniższego zapisu:

*Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt zieleni w Tabeli nr 2 – Wykaz materiału roślinnego do nasadzeń, w poz. 25 i 26 widnieją następujące ilości:

-poz. 25 – trawnik – 1000 m²

-poz. 26 – trawnik leśny – 1820 m²

* Przedmiar robót – tabela w poz. 403 i 404 widnieją ilości:

-poz. 403 – trawnik -2290 m²

-poz. 404 – trawnik leśny 0,188 ha (1880 m²)

Proszę Zamawiającego o wskazanie, które z podanych ilości należy przyjąć do skosztorysowania prac.

Odpowiedź:

Ilość robót do wykonania wynika z dokumentacji projektowej. Przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą i nie stanowią podstawy.

Pytanie:

Czy w przypadku braku dostępności Chrobotka na Szkółkach – Zamawiający dopuszcza rezygnację z wykonania nasadzeń przy projektowanej ścieżce botanicznej?

Odpowiedź:

Nasadzenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza frezowanie pni jako metodę zastępczą karczowania pni?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza taką metodę karczowania pni.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza kilka odmian kolorystycznych wrzосу zwyczajnego?

Odpowiedź:

Nasadzenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie:

W dokumencie Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt zieleni w pkt. 3 Projekt Zieleni – nasadzenia w zbiorniku wodnym – widnieje zapis:

* „Część roślin projektuje się posadzić (kłącza lub bulwy) w dnie zbiornika, a niektóre w koszach, aby nie dopuścić do zbytniego rozrastania się.”

Czy Zamawiający przewidział skosztorysowanie ww. pracy, a jeśli tak to proszę o podanie parametrów koszy oraz ich liczbę?

Odpowiedź:

Rys. Z-2.1 wskazuje lokalizację koszy oraz podaje na jakiej głębokości poniżej lustra wody je umieścić. Łącznie 11sztuk koszy ażurowych na rośliny wodne o rozmiarach 35x35 cm, wysokość 26cm.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę trudnodostępnych gatunków na inne – zgodne z istniejącym siedliskiem ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie:

W dokumencie Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt zieleni w pkt. 5 – Wytyczne do realizacji -sadzenie bylin i traw ozdobnych – widnieje zapis:

„-należy wykonać ściółkowanie nowoposadzonych skupin mieloną korą sosnową warstwą 10 cm”

Czy Zamawiający przewidział skosztorysowanie ww. pracy, a jeśli tak to proszę o podanie ile m³ kory należy przyjąć do skosztorysowania ?

Odpowiedź:

Projektant nie ujął w kosztorysie rozścielenia kory pod byliny i trawy ozdobne.

Proponuje się rozścielenie kory pod byliny i trawę ozdobną znajdujące się na działce nr 182 (zachodnia strona ul. Watzenrodego tj. przy Stawie Kapitana), przy Bramie Wejściowej

(oznaczone nr 1 na rys. PZT) oraz przy Miejscu Aktywnego Wypoczynku (oznaczone nr 5 na rys. PZT) o łącznej ilości **405m³**.

Odstępuje się od rozścielenia kory na terenie leśnym.

Pytanie:

Decyzja o zatwierdzeniu opracowania: „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich na działce 182” jest nieważna, prosimy Zamawiającego o załączenie ważnej decyzji oraz o informację czy w tym zakresie powstał nowy projekt.

Odpowiedź:

Na podstawie Decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych została opracowana Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla przedmiotowej inwestycji, która jest ważna i obowiązująca.

Pytanie:

W związku z powstaniem projektu zmian prosimy o załączenie do dokumentacji zamiennego pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Uzupełniono.

Pytanie:

Zamawiający ma zamiar ocenić oferentów na podstawie zaproponowanej przez nich grubości powłoki galwanicznej cynkowej elementów stalowych konstrukcji urządzeń zabawowych na placach zabaw – waga 10% (min. grubość 8µm, maks 25µm) a konstrukcja urządzeń zabawowych zaproponowanych w projekcie obejmuje ocynkowanie kąpielowe a nie elektrolityczne, prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza zastosowanie grubszych niż 25µm powłok galwanicznych jednak będą one traktowane przy ocenie ofert przetargowych jak powłoki o grubości 25µm.

Pytanie:

Prosimy o informację czy deski z litego drewna egzotycznego na siedziskach amfiteatru mogą być ułożone wzdłużnie i wygięte w odpowiednie łuki, deski będą wtedy miały wymiary 5 cm x 4 cm x ok. 400 cm

Odpowiedź:

Siedziska amfiteatru należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

p.o. DYREKTORA
Wydziału Inwestycji i Remontów

mgr inż. Sławomir Wiśniewski

Główny Specjalista


mgr inż. Maciej Kłysiak