
NAZWA INWESTYCJI : 87-100 Toruń, ul. Plac św. Katarzyny 9
WYKONAWCA ROBÓT : Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki;87-100 Toruń, ul. Drzymały 14/10
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Sulecki

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Izolacja części fundamentu					
1	KNR 2-31 0804-01	Rozebranie ręczne nawierzchni z tłuczni kamiennego na podbudowie o grubości 15cm - opaska z kamienia (6.30+1.00)*0.50	m ²		
d.1			m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej 6.30+1.00	m		
d.1			m	7.300	
				RAZEM	7.300
3	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV 5.80*1.80*1.00	m ³		
d.1			m ³	10.440	
				RAZEM	10.440
4	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni - rozebranie istniejącej izolacji z folii kubelkowej wsp. Rx0,5 5.80*1.80	m ²		
d.1			m ²	10.440	
				RAZEM	10.440
5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 10.44	m ²		
d.1			m ²	10.440	
				RAZEM	10.440
6	KNR 0-29 0636-01	Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 10.44	m ²		
d.1			m ²	10.440	
				RAZEM	10.440
7	KNR 0-29 0638-02	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą SUPERFLEX-B 400 5.8	m		
d.1			m	5.800	
				RAZEM	5.800
8	KNR 0-29 0641-01	Szpachlowanie powierzchni pionowych masą SUPERFLEX-10 10.44	m ²		
d.1			m ²	10.440	
				RAZEM	10.440
9	KNR 0-29 0641-02	Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu 10.44	m ²		
d.1			m ²	10.440	
				RAZEM	10.440
10	KNR 0-29 0641-05	Wykonanie wyoblen (faset) 5.8	m		
d.1			m	5.800	
				RAZEM	5.800
11	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni 5.80*1.80	m ²		
d.1			m ²	10.440	
				RAZEM	10.440
12	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV 10.44	m ³		
d.1			m ³	10.440	
				RAZEM	10.440
13	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża z rozbiórki 7.3	m		
d.1			m	7.300	
				RAZEM	7.300
14	KNR SEK- 02-03 0306- 02	Ułożenie geowłókniny 3.65	m ²		
d.1			m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
15	KNR 2-31 0204-01	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego z warstwą dolną z kamienia podkładowego o grubości po zagęszczeniu 14cm - opaska z otoczaka z rozbiórki 3.65	m ²		
d.1			m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
2 Remont ściany od wewnątrz					
16		Usunięcie z remontowanego pomieszczenia regałów i wyposażenia 1	kpl		
d.2			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 9-29 0102-01	Rozbiórka przedścianek z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5m2 2.11*1.25	m ²		
d.2			m ²	2.638	
				RAZEM	2.638
18	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pi-lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 2.11*2.85	m ²		
d.2			m ²	6.014	
				RAZEM	6.014

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR K-35 d.2 0217-01	Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy szpachlowej w technologii Remmers 6.014	m ² m ²	6.014	
				RAZEM	6.014
20	KNR K-35 d.2 0218-02	Tynk renowacyjny jednowarstwowy wykonywany ręcznie w technologii Remmers (Rodzaj zaprawy Remmers Sanierputz "stara biel" WTA) 6.014	m ² m ²	6.014	
				RAZEM	6.014
21	KNR K-35 d.2 0220-01	Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego w technologii Remmers - szpachlowanie 6.014	m ² m ²	6.014	
				RAZEM	6.014
22	KNR K-35 d.2 0220-02	Wykonanie powłoki malarskiej z gruntowaniem Remmers Sanierputzfarbe w technologii Remmers 6.014	m ² m ²	6.014	
				RAZEM	6.014
3 Wykończenie placu z kostki brukowej					
23	KNR 2-31 d.3 0101-01 plac chodnik	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 8.00*8.00 6.00*1.20	m ² m ² m ²	64.000 7.200	
				RAZEM	71.200
24	KNR 2-31 d.3 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność = 2 71.2	m ² m ²	71.200	
				RAZEM	71.200
25	KNR 2-31 d.3 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV 71.2	m ² m ²	71.200	
				RAZEM	71.200
26	KNR 2-31 d.3 0104-01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 71.2	m ² m ²	71.200	
				RAZEM	71.200
27	KNR 2-31 d.3 0105-05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 71.2	m ² m ²	71.200	
				RAZEM	71.200
28	KNR 2-31 d.3 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm Krotność = 12 71.2	m ² m ²	71.200	
				RAZEM	71.200
29	KNR 2-31 d.3 0401-02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 8.00*4+6.00*2	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
30	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 44.00*0.20*0.20	m ³ m ³	1.760	
				RAZEM	1.760
31	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 44	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
32	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 44	m ² m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
33	KNR 2-21 d.3 0101-01	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 2-21 d.3 0101-04	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 2-21 d.3 0101-05	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu Krotność = 10 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 2-21 d.3 0218-02	Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim ziemi urodzajnej	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
37 d.3	KNR 2-21 0401-01	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
4 Podmurowanie doświetla okna piwnicznego oraz zasypianie dziury					
38 d.4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1.00*0.36*0.24 1.00*0.80*0.24 5.00*1.00*0.24	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.086 0.192 1.200	
				RAZEM	1.478
39 d.4	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełniającej w jednym miejscu do 5m ² ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów 1.00*0.36*2+1.00*0.24 1.00*0.80*2+1.00*0.24 5.00*1.00*2+5.00*0.24	m ² m ² m ² m ²	 0.960 1.840 11.200	
				RAZEM	14.000
40 d.4	KNR 0-29 0636-01	Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 1.00*0.36+1.00*0.80+5.00*1.00	m ² m ²	 6.160	
				RAZEM	6.160
41 d.4	KNR 0-29 0641-01	Szpachlowanie powierzchni pionowych masą SUPERFLEX-10 6.16	m ² m ²	 6.160	
				RAZEM	6.160
42 d.4	KNR 0-29 0641-02	Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu 6.16	m ² m ²	 6.160	
				RAZEM	6.160
43 d.4	KNR 4-01 0105-03	Zasypianie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV 3.75*7.00*1.20	m ³ m ³	 31.500	
				RAZEM	31.500
44 d.4	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym 7.00*1.10	m m	 7.700	
				RAZEM	7.700