

Zabezpieczenie terenu „Metron” ,ul. Droga Trzepowska 16

I. Wykonanie ogrodzenia ok. 75 mb.

1. Słupek drewniany 2,5 m x fi 6 cm -21 szt
2. Siatka leśna 75 mb 180 cm
3. Drut naciągowy 250mb
4. Skoble montażowe do słupków drewnianych 67 szt.
5. Kołek rozporowy fi 12 X10 z oczkiem-27 szt.
6. Szybki beton Kreisel 25 kg - 21 szt .
7. Obejma na słupek fi 60 - 6 szt.
8. Naciąg do siatki -15 szt.
- 9.


II. Usługa zabezpieczenia istniejących studni, polegająca na montażu nowych pokryw betonowych pianowaniu przy pomocy pianki niskooprężnej w celu utrudnienia kradzieży


1. Pokrywa betonowa zbrojona fi 65cm x 6 cm - 7 szt.
2. Pokrywa betonowa zbrojona fi 120cm x 15 cm -1 szt..
3. Pokrywa studni kablowej betonowa 495 mm x 495 mm x 60 mm - 6szt..
4. Pianka pistoletowa Soudal niskooprężna - 7 szt.

III. Usługa montażu tablic ostrzegawczych




1. Tablica ostrzegawcza z napisem - Uwaga. Grozi zawaleniem - 5 szt.


Przy obcym ogrodzeniu montaż słupków z odkosami (2 miejsca, na rysunku zaznaczono - ).


Przy budynku hali od strony zewnętrznej, w budynku hali na II piętrze oraz w bramie wjazdowej montaż prętów sprężających bezpośrednio do ścian (3 x po 2 miejsca, na rysunku zaznaczono - ).

W budynku hali na I piętrze zamkniecie siatką j.w. przejścia 1,5x 2,0 [m] znajdującego się w istniejącej przegrodzie z siatki (na rysunku zaznaczono - ):

Montaż pokryw na niezabezpieczonych włazach poza budynkami:

- pokrywy betonowe koliste dn 650 [mm] - 7 szt. (na rysunku zaznaczono - ),
- pokrywa betonowa kolista dn 1100 [mm] - 1 szt. (na rysunku zaznaczono - ),
- pokrywy betonowe kwadratowe studni kablowych 500 x 500 [mm] - 4 szt.
(na rysunku zaznaczono - ):

Usunięcie luźnego oszklenie w oknach wzdłuż nowej drogi 88[m] około 120 okien (dotyczy parteru oraz I piętra (na rysunku zaznaczono - ).

Montaż tablic ostrzegawczych na zamontowanych ogrodzeniach (w min. 5 miejscach, na rysunku zaznaczono - ).