

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń ZHP
ADRES INWESTYCJI : Plac Świętej Katarzyny 9, 87-100 Toruń
INWESTOR : Gmina Miasta Toruń
ADRES INWESTORA : ul. Wały gen. Sikorskiego 8;87-100 Toruń

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Posadzki			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek układanych na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05		m ²	4,42	
	korytarz	2,35*1,88			
				RAZEM	4,42
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1	0816-06		m ²	7,04	
	aneks kuchenny	(1,5*2,03)+(2,56*1,56)			
				RAZEM	7,04
3	KNR 0-12	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01		m ²	11,51	
		4,418+7,09			
				RAZEM	11,51
4	KNR 0-12	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 15x15cm metodą zwykłą - PODEST KORYTARZA	m ²		
d.1	1118-04		m ²	4,42	
	korytarz	2,35*1,88			
				RAZEM	4,42
5	KNR 0-12	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - ANEKS KUCHENNY	m ²		
d.1	1118-08		m ²	7,04	
	aneks kuchenny	(1,5*2,03)+(2,56*1,56)			
				RAZEM	7,04
6	KNR 0-12	Cokoliki z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wysokości 10cm	m		
d.1	1122-04		m	7,04	
	aneks kuchenny	(1,5*2,03)+(2,56*1,56)			
				RAZEM	7,04
2		Zagospodarowanie terenu			
7	KNKRB 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm za pomocą spycharek gąsienicowych 55kW (75KM)	m ²		
d.2	0115-01		m ²	30,00	
		6*5			
				RAZEM	30,00
8	KNR 2-31	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m ²		
d.2	0101-01		m ²	30,00	
		6*5			
				RAZEM	30,00
9	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²		
d.2	0103-04		m ²	30,00	
		6*5			
				RAZEM	30,00
10	KNR 2-31	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²		
d.2	0114-05		m ²	30,00	
		6*5			
				RAZEM	30,00
11	KNR 2-31	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m ²		
d.2	0104-05		m ²	30,00	
		6*5			
				RAZEM	30,00
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04		m	22,00	
		5+5+6+6			
				RAZEM	22,00
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02		m ²	30,00	
		30			
				RAZEM	30,00
14		Zakup, dostawa i montaż wiaty ogrodowej	kpl		
d.2			kpl	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00
3		Furtka wejściowa			
15	KNP 7-01	Naprawa zamków drzwiowych - roboty ślusarskie-furtka wejściowa-przełożenie zamka	szt		
d.3	0253-01		szt	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00
16	TZKNBK XXI	Klamki drzwiowe z uchwytem owalnym gładkie-klamki kute	kpl		
d.3	3-2-01		kpl	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00
17	KNR AL-01	Montaż elektrozaczełu w wykonaniu standard jako elektromechanicznego elementu blokującego-przełożenie istniejącego	szt		
d.3	0304-01		szt	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00
18	KNR 5-08u1	Montaż tablicy przyzewowej instalacji przyzewowej (domofonu)-przełożenie istniejącego	kpl		
d.3	0400-01				
		go			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.3	KNR 4-01 1214-02	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2	m ²		
		6	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
20 d.3	KNR 4-01 1212-08	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych-furtka wejścio- wa	m ²		
		6	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
4		Prace towarzyszące			
21 d.4		Wywóz i utylizacja opadków, nadmiaru ziemi	m ³		
		6,5	m ³	6,50	
				RAZEM	6,50

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Z	RAZEM
1	Posadzki				0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zagospodarowanie terenu				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Furtka wejściowa				0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prace towarzyszące				0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł