

Przedmiar robót

Obiekt	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Rodzaj robót	Roboty remontowe
Branża	Budowlana
Lokalizacja	ul. Paderewskiego 2, 87-100 Toruń
Zamawiający	Zgromadzenie C.M.B.B. "SERAFITKI"
Biuro kosztorysowe	SMILE Sławomir Milewski, ul. Kozacka 5B/34, 87-100 Toruń

Tabela przedmiaru robót

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	33,75
2	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm	m3	3,38
3	KNR 4-04 0804/02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji II	m	17,9
4	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	0,36
5	KNP 4 0907/02	Rozebranie oblicowania ścian z płytek cementowych, lastrykowych, terakotowych lub klinkierowych	m2	12,96
6	KNR 2-01 0303/01	Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii I-II z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0,5km	m3	1,2
7	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	0,14
8	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,01
9	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,02
10	KNR SEK-02-01 0117/02	Słupy z cegieł budowlanych klinkierowych pełnych o przekroju 1x1 i 1/2 cegły	m	4
11	KSNR 3 0606/06	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x12cm	m2	12,96
12	KNR 4-01 0601/03	Wykonanie izolacji dwoma warstwami papy asfaltowej z wykonaniem warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej o grubości 2cm i dodaniem środka wodoszczelnego	m2	33,75
13	KNR 2-02s 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	33,75
14	KNR 2-02s 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Dopłata 6x	m2	33,75
15	KNR K-55 0307/02	Wykonanie hydroizolacji na powierzchni poziomej z masy BOLIX HYDRO DUO o grubości warstwy 2,5mm	m2	33,75
16	KNR 2-02 1118/10	Posadzki z płytek o wymiarach 60x60cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	33,75
17	KNR 2-02 1120/02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	12,8
18	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	4,48
19	KNR 4-01 0722/01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii II na ścianach, loggiach, balkonach	m2	34
20	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	34
21	KNR 4-01 1301/04	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych	m	17,9
22	KNR 4-01 1212/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2	25,06
23	KSNR 7 0506/01	Elementy konstrukcji aluminiowych - daszek nad balkonem. Analogia	m2	47,25
24	KNR K-54 0601/04	Montaż fasady z płyt poliwęglanowych	m2	47,25
25	KNP 19 0420/01	Demontaż klatki windy osobowej z osprzętem o wym. 3,6 x 3,6, wys. 6,0m. wraz z wywozem i utylizacją. Analogia	kpl	1
26	KNR 4-01 0105/01	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II	m3	28,88
27	KNR 4-03 0601/01	Wymiana oprawek zwykłych do zawieszania	szt	3
28	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	20,25
29	KNR 2-02u2 0407/05	Słupy z tarcicy nasyconej o długości ponad 2m i przekroju poprzecznym drewna do 180cm2	m3	1,23
30	KNR 0-21 4002/20	Podwaliny o szerokości do 120mm ścian wewnętrznych i zewnętrznych	mb	12,6
31	KNR 0-21 4002/06	Oczepy pojedyncze o szerokości do 140mm ścian wewnętrznych i zewnętrznych	mb	12,6
32	KNR 0-21 4004/02	Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 25cm	m2	58,1
33	KNR 0-21 4004/01	Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 14cm	m2	12
34	KNNR-W 2 0404/01	Dach z więzarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7,5-9,0m	m2	15
35	KNNR-W 3 0504/04	Impregnacja bali i krawędziaków dwukrotnym smarowaniem grzybobójczymi preparatami solowymi	m2	140,2

Tabela przedmiaru robót

Zakład Opiekuńczo - Lecznicy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
36	KNNR-W 3 0504/03	Impregnacja desek i płyt dwukrotnym smarowaniem grzybobójczymi preparatami solowymi	m2	28,5
37	KNR-W 2-02 1036/09	Lakierowanie dwukrotne ścian drewnianych, płycin i paneli	m2	44,1
38	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2	15
39	KNR 2-02 0501/01	Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą asfaltową na tekturze, izolacyjną	m2	15
40	KNR-W 2-02 0505/03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną (gontem) o kształcie "łuska" w kolorze naturalnym dachówki mocowaną na gwoździe	m2	15
41	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	3,3
42	KNNR-W 2 0505/05	Montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej	m	7
43	KNNR-W 2 0505/07	Montaż rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej	m	6,8
44	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m	m2	78
45	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu	m3	3,79
46	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Dopłata 10x	m3	3,79
47	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów i gruzu na wysypisku	t	7,94