

ANEKS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia: Budowa siłowni zewnętrznej na terenie osiedla TTBS na Glinkach w Toruniu
Obiekt i kategoria: Obiekty małej architektury, kategoria ob. VIII
Adres obiektu: 87-100 Toruń, ulica Poznańska 294A, działka ewid. nr 44/10 z obrębem nr 77
Stadium: Aneks do projektu zagospodarowania terenu
Inwestor: Gmina Miasta Toruń, 87-100 Toruń, ulica Wały Generała Władysława Sikorskiego 8
Zamawiający: Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, 87-100 Toruń, ulica Młodzieżowa 31
Jednostka projektowa: X-BUD Piotr Bielecki, 87-100 Toruń, ulica Jana Dekerta 22

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na budowie siłowni zewnętrznej na terenie osiedla TTBS na Glinkach w Toruniu, w ramach realizacji zadania pn.: „*Glinki razem – dla każdego coś dobrego!*”.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Wykaz planowanych obiektów małej architektury:

- ławka parkowa z oparciem, 4 kpl., zgodnie z opisem w punkcie 4.1.1;
- kosz parkowy na odpady, 1 kpl., zgodnie z opisem w punkcie 4.1.2;

Szczegóły zagospodarowania pokazane są w części graficznej opracowania, na rysunku nr Z-02.

4.1. Projektowane obiekty małej architektury

Warunkiem równoważności dla wszystkich parametrów urządzenia jest tolerancja wymiarowa $\pm 10\%$ od parametrów wskazanych poniżej

4.1.1. Ławki parkowe z oparciem i podparciem dla rąk

Stelaż wykonać z rury stalowej o śr. ok. $\varnothing 50\text{mm}$, malowanej proszkowo farbą (kolor antracyt) odporną na promieniowanie UV. Ławki zakotwić do podłoża poprzez fundament betonowy, zgodnie z wytycznymi producenta. Siedzisko wykonać z desek sosnowych. W celu zwiększenia odporności desek impregnować środkiem przeciwgrzybicznym i przeciwpleśniowym oraz lakierować do użytku na zewnątrz środkiem chroniącym powierzchnię przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym i zabrudzeniami. Śruby ocynkowane, zabezpieczone. Kolorystyka spójna z pozostałymi elementami małej architektury.



Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i dwukrotnie lakierowane proszkowo.

4.1.2. Projektowany kosz parkowy na odpady

Pojemnik parkowy na odpady, betonowy kwadratowy wykonany z betonu płukanego z fakturą zewnętrzną granitu. Kosz betonowy produkowany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną żwiru fr. 2-8mm. Kosz odporny na warunki atmosferyczne i wandalizm. Parametry techniczne:

- podstawa ca. $\sim 45\text{ cm} \times \sim 45\text{ cm} \pm 10\%$
- wysokość ca. $\sim 80\text{ cm} \pm 10\%$
- pojemność z wkładem min. 80 litrów


Materiały: beton klasy C40/50 o nasiąkliwości poniżej 5%, który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206-1 (cement portlandzki klasy 42,5R; płukane kruszywa).



MAPA ZASADNICZA DO CELÓW OPINIODAWCZYCH
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH

Kolorem szarym oznaczono rezerwę terenu pod budowę parkinu



0	-	-
rewizja	data	opis zmian i uwagi
X-BUD Biuro Projektowe X-BUD Piotr Bielecki 87-100 Toruń (Poland), ulica Jana Dekerta 22 tel./fax +48 56 654 0648, www.XBUD.com.pl		
inwestor Gmina Miasta Toruń 87-100 Toruń, ulica Wały generała Władysława Sikorskiego 8		
inwestycja Budowa siłowni zewnętrznej na terenie osiedla TTBS na Glinkach w Toruniu 87-100 Toruń, ulica Poznańska 294A, działka ewid. nr 44/10 z obrębu nr 77		
faza projektu ANEKS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
temat rysunku LOKALIZACJA ŁAWEK I KOSZA		
branża ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU		
funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień i specjalność
projektant	mgr inż. PIOTR BIELECKI	BP-RN-V/9/TO/81 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
projektant		
opracowanie	mgr inż. SŁAWOMIR BIELECKI	
kod obiektu	format	skala
-	A3	1:500
	data	nr rys.
	4 marca 2024	Z-02
	rewizja	-
Prawa autorskie do tego rysunku przysługują firmie X-BUD Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian w całości lub części bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze. This document is the exclusive property of X-BUD Project cannot be used or reproduced in part or as whole without the consent of the Designer. Reproduction or use without written permission of the Designer is prohibited.		

UWAGI:

- Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych podlegających inwentaryzacji, a nie zainwentaryzowanych.
- Wszystkie wymiary podano w metrach. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do kolejnych etapów budowy oraz zamykaniem produktów budowlanych, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z Projektantem.
- Wszystkie ewentualne zmiany należy uzgodnić z Projektantem.

LEGENDA:

- Projektowana ławka parkowa z oparciem
- Projektowany kosz parkowy na odpady